

SYN 1  
PRZEDMIAR ROBÓT

ZAKŁADZNIK NR 41

STRONA: 3

**Branża kosztorysu:** Budowlana

**Inwestycja:** Modernizacja budynku Centrum Kultualno-Bibliotecznego w Barczewie  
Budynek Biurowo- Usługowego  
Modernizacja dachu wraz z wymianą części okien, drzwi zewnętrznych, roboty pomocnicze i towarzyszące

**Adres:** Słowackiego 5  
11-010 Barczewo  
Polska

**Kod CPV 1:** 45000000-7

**Nazwa wg CPV 1:** Roboty budowlane

**Kod CPV 2:** 45453000-7

**Nazwa wg CPV 2:** Roboty remontowe i renowacyjne

**Kod CPV 3:** 45317000-2

**Nazwa wg CPV 3:** Inne instalacje elektryczne

**Inwestor:** Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

**Adres:** Słowackiego 5  
11-010 Barczewo  
Polska

**Wykonawca:**

**Adres:**

**Sporządził:** Andrzej Juszczyk

**Sprawdził:**

**Data opracowania** 06.2015

Inwestor

Wykonawca

str 2

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		1			
1.1	TZKNBK cz. VI 1101-1390	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - za pierwszą warstwę 735	m2		735,000
1.2	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 122	m2	735,000	122,000
1.3	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 113	m2	122,000	113,000
1.4	KNR 4-01 0535-0500	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 73	m	113,000	73,000
1.5	KNR-I 0-15 0527-0100-1	Kalkulacja indywidualna Pokrycie dachów warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową z wyrównaniem podłoża środkiem wyrównującym wraz z wyrobieniem spadków. Papa podkładowa gr. min. 5mm + papa nawierzchniowa gr. min. 5mm (kolor szary) .Papy termozgrzewalne Całość tworząca system (gwarancja na cały system) 735	m2	73,000	735,000
1.6	KNNR 2 0504-0101	Obróbki z blachy ocynkowanej 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 64	m2	735,000	64,000
1.7	KNNR 2 0504-0201	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm 58	m2	64,000	58,000
1.8	KNR 2-02 0508-0401-1	Kalkulacja indywidualna. Zamontowanie rynny dachowej z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłe o średnicy 20 UWAGA założono wymianę uchwyty i wymiana kołków mocujących (podłoże) cm. 113	m2	58,000	113,000
1.9	KNR 2-02 0511-0400	Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna. Rury spustowe z blachy z tytanowo-cynkowej, okrągłe o średnicy 15 cm. (12szt) 73	m	113,000	73,000
1.10	KNR 4-01 0514-0400-1	Kalkulacja indywidualna Pokrycie papą x1 kanałów wentylacyjnych (pap nawierzchniowa) 19	kpł.	73,000	19,000
1.11	KNR 4-01 0518-0300-1	Kalkulacja indywidualna Uszczelnienie dachu przy wywiewkach 12	kpł. szt.	19,000	12,000
1.12	KNR 4-01 0728-0600-1	Kalkulacja indywidualna Uzupelnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III kanałów wentylacyjnych wraz z uzupełnieniem muru (w części przemurowanie murka ogniowego) UWAGA: 1.Wszystkie kanały otynkowanie tynkie na siatce rabitza lub syntetycznej. 2.Małowanie tynków na biało farbą emulsyjną 1	kpł.	12,000	1,000
1.13	KSNR 3 0405-0200-1	Kalkulacja indywidualna Wykonanie uzupełnienia stropodachu nad cz. parterowa z betonu "okienko wylazowe-likwidacja" Beto zbrojony żelbetowa - płyta gr. 10cm(85x85cm) + izolacja cieplna styropianem gr. 15cm+uzupełnienie pokrycia z papy. 1	kpł. m3	1,000	1,000
1.14	KSNR 9 0601-0300	Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprzężanych poziomych 250	m3 m	1,000	250,000
1.15	KNR-W 2-02 2005-0100	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z kształowników CD i UD 108	m2	250,000	108,000
1.16	KNNR 2 1402-0600	Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 108	m2	108,000	108,000
1.17	KNNR 2 0604-0100-1	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 108	m2	108,000	108,000
			m2	108,000	

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.18	KNNR 2 0602-0500	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe gr. 20cm 108	m2 m2	 108,000	 108,000
1.19	KNR-W 2-02 1019-0200	Kalkulacja indywidualna Wymiana okien PVC do 1,0 m2 12szt ( 90x90-11szt; 60x60-1szt) wraz z parapetem zewnętrznym (blacha powlekana) i wewnętrznym (lastryko) 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
1.20	KNR-W 2-02 1019-0400	Okna PVC (180x110-3szt) wraz z parapete wew. (lastryko) i zewn.( blacha powlekana) 3	m2 m2	 3,000	 3,000
1.21	KNR-W 2-02 1027-0500	Drzwi zewnętrzne z naswietłem ocieplone 4	m2 m2	 4,000	 4,000
1.22	KNNR 3 0605-0501	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przetarciem tynków szpachlą gipsową 238	m2 m2	 238,000	 238,000
1.23	KNNR 3 0702-0400-1	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych wewnętrznych lub płycinowych 4	m2 m2	 4,000	 4,000
1.24	KNNR 3 0804-0800	Kalkulacja indywidualna Remont posadzek z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm, na kleju 78,4	m2 m2	 78,400	 78,400